

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczący świadczenia usługi na wykonanie prac naprawczych.

A. Określenie przedmiotu zamówienia

1. Zadanie / Zakres nr 1 – Budynek (obiekt) G-114: zerwana papa na ok. połowie dachu, zerwane/uszkodzone obróbki blacharskie:
 - a) Demontaż pozostałej papy wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskim-292m²
 - b) Utylizacja papy i płyt pilśniowych- 292m²
 - c) Wyrównanie powierzchni dachu przy pomocy płyt drewnopochodnych o grubości 2 x 12 mm, lub w równoważny sposób zapewniający właściwe wyrównanie podłoża - przygotowanie pod montaż pokrycia papowego (stropodach betonowy)-292,74m²
 - d) Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej układanej dwukrotnie-292,74m²
 - e) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej-20,68m²
 - f) Montaż rynien min. ϕ 125mm z rurami spustowymi (4szt.) i rewizjami (wyczystkami)-47,6m²
 - g) Wykonanie i montaż czapek kominów wentylacyjnych ϕ 300 mm-2szt.
 - h) Odtworzenie instalacji odgromowej-120,6m

2. Zadanie / Zakres nr 2 - Budynek (obiekt) G-10- zerwana papa na ok. 400m² dachu, zalanie IV piętra:
 - a) Demontaż uszkodzonej/pozostałej papy- 150m²
 - b) Utylizacja papy-350m²
 - c) Rozbiórka deskowania w obrębie uszkodzonego pokrycia dachu-350m²
 - d) Montaż złączy ciesielskich SPF170 na połączeniach płatwi dachowych z ryglami ram poddasza-160szt.
 - e) Wymiana uszkodzonej płatwi dachowej oraz mieczy-2,64m³
 - f) Zszycie zarysowań w ścianach murowanych wewnętrznych za pomocą prętów spiralnych firmy Helifix lub Brutt-Saver-15pkt
 - g) Wykonanie wzmocnień na mocowaniach mieczy do płatwi- 17kpl

- h) Sporządzenie projektu napraw opisanych w punktach od c do g przez osobę uprawnioną-1kpl
- i) Deskowanie połaci deską grubości minimum 28 mm-352m²
- j) Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu wraz z obróbkami blacharskimi-352m²
- k) Wykonanie / odbudowa wywiewek wentylacyjnych-4kpl
- l) Odtworzenie instalacji odgromowej-80m